



POSEBNI POGOJI POGODB

Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999).

Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Definicije

Podčlen 1.1.1.3 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.1.3** »**Pismo o sprejemu Ponudbe**« je s strani naročnika podpisano pismo o formalnem sprejemu Ponudbenega pisma, vključno s priloženimi memorandumi, ki sestavljajo sporazum, ki je sklenjen med strankama in podpisan od obeh. V primeru, da Pisma o sprejemu ni, izraz »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni Pogodbeni sporazum in datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu pomeni datum podpisa Pogodbenega sporazuma. Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«.

Podčlen 1.1.1.4 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.1.4** »**Ponudbeno pismo**« pomeni ponudba.

Podčlen 1.1.1.5 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.1.5** **Popis (specifikacija)**« pomeni dokument z naslovom Popis (Specifikacija), ki je sestavni del pogodbe, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. »Popis (Specifikacija)« pomeni vse dokumente, objavljene v razpisu kot Specifikacija naročila (Ponudbeni predračun, IzN, Splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo del).

Podčlen 1.1.1.7 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.1.7** »**Plani**« pomenijo dokumente z naslovom Plani, ki jih izdelata izvajalec in jih predloži skupaj s Ponudbenim pismom, kot določa pogodba ter roki. Ta dokument lahko vključuje Ponudbeni predračun, podatke, sezname in Plane v zvezi s tarifami in/ali cenami ter roki.

Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.1.8** »**Ponudba**« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

1.1.2 Stranke in osebe

Doda se nov podčlen 1.1.2.11, ki se glasi:

- 1.1.2.11** »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.4 Denar in plačila

Podčlen 1.1.4.1 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.4.1** »Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

Podčlen 1.1.4.2 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.4.2** »Pogodbena cena« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 14.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s Pogodbo.

1.1.6 Druge definicije

Podčlen 1.1.6.2 se spremeni, tako da glasi:

- 1.1.6.2** »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

Doda se nov podčlen 1.1.6.10, ki se glasi:

- 1.1.6.10** »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

Podčlenu 1.3. se na koncu alineje (b) doda alineja (c) , ki se glasi:

1.3 Sporočanje

»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

Črta se podčlen 1.5 »Prioriteta dokumentov«.

Podčlen 1.6. se spremeni, tako da glasi:

1.6 Pogodbeni sporazum

Stranke sklenejo pogodbeni sporazum v skladu razpisnimi pogoji in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.

Črta se 2. odst. podčlena 1.7 »Odstop pogodbe«.

Črta se točka (a) podčlena 1.13 »Skladnost z zakoni«.

2 NAROČNIK

2.2 Dovoljenja, licence in soglasja

Zbriše se točki (ii) in (iii) odstavka (b) podtočke 2.2.

3 INŽENIR

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja

Podčlena 3.1 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Inženir mora pri svojem delu upoštevati določbe veljavne zakonodaje o javnem naročanju. Inženir bo pripravil predlog in ga posredoval v potrditev Naročniku, preden bo:

- (a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.
- (b) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4, 12 in 13;
- (c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;
- (d) odobril spremembe po členu 13;
- (e) določil cene po členu 12.

4 IZVAJALEC

4.1 Splošne obveznosti izvajalca

Podčlena 4.1 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Izvajalec bo takoj, najkasneje pa v roku 1 meseca od podpisa pogodbe, obvestil Naročnika in Inženirja (nadzornika) o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom projektne dokumentacije in ostale razpisne dokumentacije. Ista obveza velja tudi za čas izvajanja del pri čemer morata biti Naročnik in Inženir obveščena takoj. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in/ali podaljšanja pogodbenega roka in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku škoda.

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiščih.

4.2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Podčlen 4.2 se v prvem in drugem odstavku spremeni, tako da glasi:

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kadar in tako kot je to določeno s pogodbo.

Podčlenu 4.2 se v zadnjem stavku črta pika in doda besedilo, ki glasi:
in po vročitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

4.4 Podizvajalci

Podčlenu 4.4 se alineja (b) spremeni, tako da glasi:

(b) Za uvedbo drugih podizvajalcev, kot so navedeni v pogodbi, je potrebno predhodno soglasje in potrditev naročnika. Predlagani podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

4.6 Sodelovanje

Črta se 2. in 3. odst. podčlena 4.6.

Podčlenu 4.6 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Izvajalec se zaveže sodelovati z izvajalcem SV naprav na projektu Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje. Po potrebi mora prilagoditi izvedbo del izvajanju SV naprav in uskladiti terminski plan izvajanja del ter ga usklajenega predati Inženirju v potrditev.

Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vključeni v izvajanje del na gradbišču, ni upravičen do priznanja in plačila dodatnih stroškov, kakor tudi ne do podaljšanja pogodbenega roka.

4.9 Zagotavljanje kakovosti

Podčlenu 4.9 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.

Podčlen 4. 12

Podčlenu 4.12 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Za dela, za katera je cena določena s klavzulo »ključ v roke« določilo podčlena ne velja. Stroški nastali v posledici morebitnih nepredvidljivih fizičnih razmer so že vključeni v ceno določeno s klavzulo »ključ v roke«.

4.18 Varstvo okolja

Podčlenu 4.18 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Pri rušitvah, rezkanjih, odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa veljavna Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (veljavna Uredba o odpadkih).

4.19 Električna, voda in plin

Črta se 1. in 3. odst. podčlena 4.19.

Podčlenu 4.19 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo del.

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri

Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta.

Doda se podčlen 4.25 – Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (Extended Liability) v skladu s podčlenom 11.3 Posebnih pogojev.

5 IMENOVANI PODIZVAJALCI

5.3 Plačila imenovanim podizvajalcem

Podčlen 5.3 se spremni, tako da glasi:

Izvajalec mora, v primeru, da dela po pogodbi opravlja s podizvajalci, svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil potrjene računa oziroma situacije podizvajalcev.

5.4 Dokazilo o plačilih

Podčlen 5.4 se črta.

6 KADRI IN DELAVCI

6.7 Zdravje in varnost

Podčlenu 6.7 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

7 OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

7.4 Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

7.8 Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:

(c) začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.

8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

8.1 Začetek del

Podčlenu 8.1 se spremeni 1. odst., tako da glasi:

Datum začetka Del oz. prepogoj z auvedbo v delo je veljavnost pogodbe.

8.3 Program

Podčlenu 8.3 se spremeni 1. odst., tako da glasi:

Izvajalec mora v roku 21 dni po sklenitvi pogodbe Inženirju posredovati Tehnološki elaborat izvedbe vseh pogodbenih del, ki vključuje podroben program (terminski plan) v skladu z določili dokumenta » Splošni in posebni tehnični pogoji«, katerega bo potrdil Inženir.

Podčlenu 8.3 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Tehnološki elaborat mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja Del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del, plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile ter finančni plan, izražen v odstotkih od skupne ponudbene cene, iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih.

Terminski plan mora biti izdelan v Programu MS Project in v skladu z navodili Inženirja.

Kot del Tehnološkega elaborata mora izbrani izvajalec del predložiti tudi analize enotnih cen za naslednje predračunske postavke:

Za postajo Celje

			TIRNE NAPRAVE
			Zgornji ustroj
		3.	Kompletna odstranitev tira 49E1 na lesenih pragih a./ z nakladanjem tirnic, pragov in d.t.m. na vagone ter odvozom demontiranega materiala na razdaljo do 100km
		5.	Dobava in kompletno polaganje novih kretnic na novi tirni gredi v deb.min. 30cm pod pragom, na betonskih pragih z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov.
			b./ 60E1 - 500 - 1:12; kret.št.3,6,13,208, 209, 210, 211, 214, 306, 315
			c./ 60E1 - 300 - 6st; kret.št.5, 7, 8, 9, 10, 15, 101, 107, 103, 106, 315
			d./ 60E1 - 300 - 1:9; 102, 105, 201, 203, 202, 204, 205, 206
			Spodnji ustroj
		2.	Izdelava zagatne stene vidne viš.ca 1,50m za zaščito tirne grede na sosednjem voznem tiru pred osipanjem pri izkopu planuma za vgradnjo tamponskega sloja na zaprtem tiru ter kasnejša odstranitev. -iz zabitih jeklenih profilov HE-B 160 ali tirnic 49E1 oz.60E1 dolž.3,80m na razdalji 1,00m, vmesni prostor se založi z lesenimi plohi deb.5cm
		4.	Dobava in polaganje armaturne geomreže GGR katere lastnosti so: -natezna trdnost: > 40 kN/m v prečni smeri (smeri največjih obremenitev), > 30 kN/m v vzdolžni smeri -natezna trdnost pri 3 % raztezu: > 10 kN/m -anizotropija natezne trdnosti: < 1,25 -velikost odprtin mreže v obeh glavnih smereh: < 40 mm -anizotropija odprtin: < 1,75
		7.	Izvedba kamnite posteljice iz prodnih ali drobljenih kamnitih materialov zrnavosti 0/45 v deb.40cm; material mora biti čist kamniti agregat; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev do predpisane zbitosti.
			VOZNA MREŽA
			Temelji drogov

			1.2.1.	Izdelava armiranobetonskega temelja droga tip M110kvp, ki se bo namestil v tirni krivini, predvidena nosilnost tal je 400 kN/m² in način vkopa B, glede na novi "Katalog temeljev stebrov vozne mreže" (SŽ-Projektivno podjetje, 2007) po katalogu določene dimenzije temelja so 110x110x160(210) cm): Pozicija obsega zavarovanje gramozne grede, odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III.-IV. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, začasno zavarovanje izkopanih jam, izdelavo in postavitvev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature in vlitje temelja z betonom marke C 25/30 (MB 30), finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena in postavitvev (privijačenje) droga na temelj, vključno z namestitvijo izolacijskih tulcev na vijake in spodnjih izolacijskih podložk (zgornje izolacijske podložke se v tej fazi ne nameščajo). Dimenzije temelja in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz navedenega kataloga (temelji drogov št. 7, 9, 10, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45).
		Dobava in postavitvev drogov		
			2.1.4.	M135-vp.
		Dobava in namestitvev nosilcev, nosilne in poligonacijske opreme vodov		
			2.2.5.	Nosilec dveh vozniških vodov nad dvema tiroma.
		Dobava in namestitvev vodov		
			2.5.3.	Dobava in namestitvev polkompenziranega voznega voda 170 mm ² komplet.
		PRESTAVITEV SVTK NAPRAV		
		Gradbena dela		
			19	Ročni izkop in zaščita obstoječih SVTK kablov/cevi s PVC polcevmi ali PE prerezanimi cevmi in z obbetoniranjem (do 10

				kablov v skupni trasi), prestavitev v nov jarek, vključno z izkopom in zasipom jarka
--	--	--	--	--

Za postajo Laško

				TIRNE NAPRAVE
				Zgornji ustroj
			9.	Dobava in kompletno polaganje novih kretnic, na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na betonskih pragih z elastično pritrditvijo (Pandrol), kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic trdote 350 HT, srce MONOBLOK, opremljene s kotalnimi napravami, kretniškimi ključavnicami, ročnim postavljalnim mehanizmom, kretniškim nastavkom in odsevniki. Kretnice 60E1-300-1:9 (6°).
			10.	Dobava in kompletno polaganje novih kretnic, na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na betonskih pragih z elastično pritrditvijo (Pandrol), kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic trdote 350 HT, srce MONOBLOK, opremljene s kotalnimi napravami, kretniškimi ključavnicami, ročnim postavljalnim mehanizmom, kretniškim nastavkom in odsevniki. Kretnice 60E1-300-1:9 (krivinske).
			12.	Dobava in kompletno polaganje novega tira 60E1, na novih betonskih pragih dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. Obračun po m1 tira.
				Spodnji ustroj
			2.	Izdelava zagatne stena višine 1,10 m za zaščito tirne grede na sosednjem voznem tiru pred osipanjem pri izkopu planuma za vgradnjo tamponskega sloja na zaprtem tiru
			4.	Izkop grede in materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 20 km
			12.	Tamponski sloj (50 cm); dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev materiala do predpisane zbitosti; material drobljenec ali prodec debeline 0-31 mm.
			24.	Zasipanje drenažnih cevi jarkov z vodopropustnim kamnitim materialom (iz gramoznice), nazivne zrnjivosti 8/31 ali 16/31 mm
				Potniški peroni
			9.	Dobava in polaganje arm.betonskih peronskih elementov "L" dim 60/85 cm, dolžine 100cm, položeni na temelj v cem.malti. V ceni je vključiti tudi 2x sidranje elementa v temelj z vsemi deli (sidro iz RA fi 14mm, l= 34cm, luknja v nogi "L" elementa je konusna Ø 8-6cm, v betonu temelja pa 3cm, zalitje s cem.malto). Stiki med elementi so vodotesno tesnjeni.
			12.	Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8 cm s predhodno napravo podlage iz peska 0,2-2mm na typar foliji;

				deb.5cm s finim planiranjem in utrditvijo. Tlakovci v naravni (npr. sivi) barvi
		VOZNA MREŽA		
		Temelji drogov		
			1.2.1.	Izdelava armiranobetonskega temelja droga tip M110kvp, ki se bo namestil v tirni krivini, predvidena nosilnost tal je 400 kN/m² in način vkopa A, glede na novi "Katalog temeljev stebrov vozne mreže" (SŽ-Projektivno podjetje, 2007) po katalogu določene dimenzije temelja so 130x130x170(220) cm): Pozicija obsega zavarovanje gramozne grede, odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III.-IV. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, začasno zavarovanje izkopanih jam, izdelavo in postavitvev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature in vlitje temelja z betonom marke C 25/30 (MB 30), finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena in postavitvev (privijačenje) droga na temelj, vključno z namestitvijo izolacijskih tulcev na vijake in spodnjih izolacijskih podložk (zgornje izolacijske podložke se v tej fazi ne nameščajo). Dimenzije temelja in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz navedenega kataloga (temelji drogov št. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62).
		Dobava in postavitvev drogov		
			2.1.3.	M110-vp.
		Dobava in namestitvev nosilcev, nosilne in poligonacijske opreme vodov		
			2.2.1.	Nosilec enega voznega voda nad enim tirom.
		Dobava in namestitvev vodov		
			2.5.1.	Dobava in namestitvev voznega voda , 320 mm ² z obešalkami in električnimi vezmi v polnokompenzirani izvedbi.

		PRESTAVITEV SVTK NAPRAV		
		Kabli		
			3	progovni - tip STK 2Y-J ...
		Gradbena dela		
			43	Izdelava kabelske kanalizacije iz PVC ali alkatena cevi premera 125 mm v zemljišču 50% III. in 50 % IV. ktg. Obseg del: izkop jarka, izdelava podloge za cevi iz peska granulacije 4-8 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi z betonom C12/15 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice - 3x3 cevna kabelska kanalizacija

Z analizami enotnih cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu.

Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija in transport) iz cenikov razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

10.2 Prezem delov del

Podčleni 10.2 se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki glasi:

Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom, določila drugega odstavka tega podčlena ne veljajo in se, ko so dela dokončana, izda potrdilo o prevzemu del.

11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE

11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak

Podčleni 11.3 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Po zakonskih določilih Republike Slovenije je Izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k Ponudbi in ne more biti daljši od 10 let.

Izvajalec mora predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja, v višini 5% pogodbene vrednosti del. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

- (a) banka v Republiki Sloveniji ali
- (b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi Naročnika ali
- (c) zavarovalnica.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Znesek garancije se s potekom posameznih garancijskih obdobj lahko ustrezno zmanjša (t.i. redukcijska klavzula)

12 MERJENJE IN OCENA

12.1 Merjenje del

Podčlenu 12.1 se 3. in 4. odst. spremeni, tako da glasi:

Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" (Ur. list RS 55/08 in 54/09-popr.) in navodili inženirja (nadzornika).

Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika) točna.

12.2 Način merjenja

Podčlenu 12.2 se točka (a) spremeni, tako da glasi:

- a.) Se izvedejo meritve dejanske netto količine vsake postavke trajnih del, razen del, ki se obračunavajo po načelu »ključ v roke.« in

Podčlenu 12.2 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del, se bodo merile v skladu s takšnimi določili.

12.3 Ocena

Črta se točka (a) v drugem odstavku podčlena 12.3 vključno z alineami.

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen 13.8 se spremeni, tako da glasi:

Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO

14.2 Predplačila

Določila podčlena 14.2 se v celoti črta.

Naročnik ne bo nudil predplačil.

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Podčlen 14.3 se v 1. odst. spremeni, tako da glasi:

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku račun oz. situacijo v roku pet dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu, če dela trajajo več mesecev in to v predpisanem številu izvodov v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti. Situacija mora biti potrjena od odgovornega nadzornika (Inženirja).

Navodila o poslovanju z e-računi (za pogodbe, ki so financirane z evropskimi sredstvi)

- Izvajalec po podpisu gradbene knjige pripravi situacijo v tiskani obliki v 5-ih izvodih
- Izvajalec pošlje vseh 5 izvodov v potrditev nadzorni osebi
- Nadzorna oseba situacije potrdi in vrne izvajalcu
- Izvajalec pripravi e-račun, ki je skladen z obračunsko situacijo
- Naslovnik e-računa je: **Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana** (identifikacijska številka za DDV: SI 75827735)
- Priloga k e-računu je v celoti skenirana situacija (podpisana s strani nadzorne osebe) – če bodo priloge prevelike, naj bo v pdf obliki prvi del situacije, vključno z računi podizvajalcev; rekapitulacija pa je lahko v excelu.
- Situacije v tiskani obliki pošlje izvajalec skrbniku na naslov:

Direkcija RS za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Sektor za železnice, 2102 Maribor p.p. 551

V primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne in končna situacija izdane s strani vodilnega partnerja in podpisane s strani vseh partnerjev. V situaciji morajo biti razvidni deleži posameznih partnerjev. Naročnik bo v primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, nesporni del situacij plačeval v skladu z deleži posameznih partnerjev, kot so prikazani v situaciji, na transakcijske račune posameznih partnerjev oz. vodilnemu partnerju, v kolikor bo tako določal akt o skupnem nastopu.

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih

Doda se podčlen 14.6 (c), ki glasi:

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3. (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k Ponudbi zadržal zadržani znesek 5 odstotkov od vsake situacije (brez DDV). Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9. Splošnih pogojev pogodbe.

14.7 Plačilo

Podčlen 14.7 se v 1. odst. spremeni, tako da glasi:

Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

14.12 Poravnava končnih obveznosti

Podčlenu 14.12 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Ko izvajalec predloži končni obračun (situacijo), mora predložiti tudi dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) predstavlja celotno in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. Ta dokument o končni poravnavi lahko navaja, da postane veljaven, ko izvajalec prejme Garancijo za dobro izvedbo in še neplačani saldo celotnega zneska in ko izvajalec izroči naročniku Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v primeru česar bo dokument o končni poravnavi postal veljaven na ta datum.

14.15 Valute plačil

Podčlenu 14.15 se na koncu zadnjega odstavka doda besedilo, ki glasi:

Obračunska valuta v pogodbi je EUR.

Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v eurih (EUR) na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST

17.1 Odškodnine

Zbriše se zadnji odstavek 17.1 podčlena.

18 ZAVAROVANJE

18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode

V podčlenu 18.3 se drugi stavek drugega odstavka spremeni, tako da glasi:

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je 1.000.000,00 EUR.

18.4 Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu 18.4 se za 1. odst. doda drugi odstavek, ki glasi:

Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in bo strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

20.1 Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da glasi:

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.

Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim odstavkom:

Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

DODATNI ČLEN

21 UREDITEV PO NAČELU "KLJUČ V ROKE" (TURN KEY)

Pogodba vsebuje tudi komponente Del, ki bodo izvedena po načelu "Ključ v roke" (Turn Key). V takšnih primerih je Izvajalec odgovoren za izvršitev preiskav na gradbišču (geološko-geomehanske in ostale preiskave), načrte, gradbena dela in vse druge aktivnosti, ki so zahtevane za dokončanje Del za pavšalni znesek, v skladu z veljavnim Obligacijskim zakonikom (659. čl. OZ):

(1) Če vsebuje gradbena pogodba določilo "ključ v roke" ali kakšno drugo podobno določilo, se izvajalec samostojno zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo nekega celotnega objekta.

(2) V tem primeru vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

(3) Če je pri pogodbi "ključ v roke" udeleženi kot pogodbeni stranka več izvajalcev, je njihova odgovornost nasproti naročniku solidarna.

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO