


Vzdolžni prerez B-B po osi objekta, M 1:50





p.h. 810.00

PODLOŽNI BETON: C12/15, X0
OBOKI (delno DV stran): C30/37; XD2, XF3; Dmax 16; S4; PV-II - SISTEM BELE KADI
PARAPETNI ZIDOVJ: C30/37; XD3, XF3; Dmax 16; S4; PV-II - SISTEM BELE KADI
PLOŠČA ZGORAJ: C30/37; XD1; XF3; Dmax 16; S4; PV-II - SISTEM BELE KADI
ROBNI VENCJ: C30/37, XD3, XF4, Dmax 16, PV-II - SISTEM BELE KADI

ARMATURA: B St.500 S
MINIMALNA ZAŠČITNA PLAST BETONA a=4.5 cm, ZASUTE POVRŠINE a=5.0 cm

LEGENDA:

- PUSTI BETON
- OBSTOJEČI BETON - OBOKI
- NOVI BETON - VOZIŠČNA PLOŠČA

 Republika Slovenija MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo		spremembe		datum	
 GIRI d.o.o. LJUBLJANA Lavrincjeva 9		naziv		ime in priimek	
		OVP:		I. Župič, u.d.l.g.	
		OP:		I. Župič, u.d.l.g.	
		obdobje		I. Atanasovski, l.g.	
ident. številka IZS:		0249		obdobje	
Projektlokalizacija:		Cesta R3-021, odsek 1412 Podkraj - Col		št. prij.	
Objekt:		Most čez Potok v Podkraj v km 14,818		št. načrta:	
razbina risbe:		Vzdolžni prerez B-B po osi objekta		vrsta risbe:	
avtor risbe:		vrednoti projekt		datum:	
1412		0015.00		004.2160	
št. priloge:		G.8		avtor risbe:	
				GIRI, d.o.o., Ljubljana	
				izpolni št. risbe:	
				11-096-219-G.8	