

## OPIS NAROČILA

**Preplastitev vozišča, regionalna cesta R1-211, odsek 0212 Jeprca - LJ Šentvid, od km 7,860 do km 8,760.**

Pogodba št.: 2431-20-000103/0

### Opis:

Predmet naročila je Preplastitev vozišča, regionalna cesta R1-211, odsek 0212 Jeprca - LJ Šentvid, od km 7,860 do km 8,760.

Na omenjenem odseku se izvede rezkanje po celotni površini ceste ter popravo posebkov in popolnoma uničenih mest (plomb) z sanacijo (vgradnjo) nosilnega sloja v debelini 9 cm, nato se izvede kompletna preplastitev ceste z novim obrabno – zapornim slojem v debelini 4,5 cm.

Delo bo potrebno, zaradi prometno zelo obremenjene in pomembne ceste, izvajati v obdobju poletnih počitnic, to je med 1.7.2020 in 28.8.2020 in tudi ne med jutranjo prometno konico, to pomeni po 8:30 uri zjutraj.

Predvideno je, da bodo faze zapor enega voznega pasu, postavljene v dolžini do max. 300 m, izvedba obrabno – zapornega asfalta, pa se bo morala izvajati med vikendi, to je v soboto in nedeljo, ker je cesta takrat minimalno prometno obremenjena.

Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno oz. polovično zaporo ceste z prometno odvisnimi semaforji (več faz), v jutranjih in popoldanskih konicah, pa tudi z ročnim usmerjanjem.

V času preplastitve vozišča, morajo biti vzpostavljeni in funkcionalni, tudi vsi obstoječi uvozi v industrijsko cono in k vsem podjetjem, ki so stacionirani ob državni cesti, tako da njihovo poslovanje ne bo moteno.

Potrebna je predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja.

Širina ceste po sanaciji ostaja enaka, to je cca. 7,00 m, obnova cestišča poteka po zemljiščih v lasti DRSI.

S predlaganimi ukrepi bo povečana prometna varnost vseh uporabnikov ceste.

Pripravil:

Nadzor RV, OBM 5 (LJ)  
Domen Černivec, dipl.gradb.inž.  
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

