



POGLED NA KAMNITO ZLOŽBO; M 1:100/100

PROFIL-3: OS_KZL
MERILO 1:100/100




Kampada [oznaka]	Prerez [m2]	dolžina [m]	Prostornina [m3]
K1	3,6	4	14,4
K2	3,9	4	15,6
K3	6	4	24,0
K4	7,9	4	31,6
K5	8,3	4	33,2
K6	8,3	4	33,2
K7	8,3	4	33,2
K8	6,4	4	25,6
K9	4,2	4	16,8
K10	4,2	3,15	13,2
Kamnita zložba iz lomljenca f60cm v bet. C28/30		SKUPAJ	240,8
Podložni beton C12/15		SKUPAJ	19,1


DETALJ AB KRONE ZLOŽBE; M 1:25




Opažni načrt:




Armaturni načrt:




PREREREZI KAMNITE ZLOŽBE PO KAMPADAH; M 1:50
Kampada K1




Kampada K3




Kampada K5, K6 in K7




Kampada K9




Kampada K2



Kampada K4



Kampada K8



Kampada K10




TABELA ARMATURE:

S 500 B				
Št.poz.	fi [mm]	L [m]	kom.	masa [kg]
1	10	5,00	108	341,8
2	8	2,64	196	209,6
3	16	1,18	40	76,5
Skupna masa do fi12 [kg]				551,4
Skupna masa nad fi12 [kg]				76,5

ARMATURA S 500 B

BETON C30/37, zaščitni sloj 5cm
AB krona: C30/37, PV-II, XF3, XC3, XD2, Dmax=32 mm
PROSTORNINA BETONA C30/37: 15,7 m3 (krona)

KAMNITA ZLOŽBA IZ LOMLJENCA Ø50cm V BETONU C25/30
PROSTORNINA KAMNITE ZLOŽBE: 260 m3 (delež betona 30%)
PROSTORNINA PODL. BETONA C12/15: 20 m3
ZA KAMNITO ZLOŽBO SE UPORABI ZMRZLINSKO ODPOREN LOMLJENEC.

sprememba: opis spremembe		datum: podpis	
Naročnik:	Direkcija RS za infrastrukturo Tržaška cesta 19, Ljubljana	Objekt:	UREDITEV R3-647/1368 MLAČEVO-RAŠICA ZA POTREBE UREDITVE NIVOJSKEGA PREHODA PREKO REGIONALNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 82 GROSUPLJE - KOČEVJE V KM 10+416,1
S-TEC		Za gradnjo:	REKONSTRUKCIJA
S-TEC d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje www.s-tec.si GSM: 040/656-525 info@s-tec.si		Vrsta projektna dokumentacija:	IZN
Vodja projekta:		Vrsta načrta:	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Poblaščen inženir:		Št. projekta:	-
obdelal:		Št. načrta:	144/19
Datum:		Št. risbe:	2112
julij 2019, januar 2020		Merilo:	1:100/100; 1:50; 1:25
Št. odseka		Št. risbe:	G.151.1
1368	0039	007.2142	G.151
Št. priloge:		Št. risbe:	S-TEC d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje
G.151.1		ident. št. risbe:	144/19-G.151.1