

## **OPIS NAROČILA :**

**Preplastitev in sanacija vozišča na cesti R3-674, odsek 1384 Zavratac  
- Škocjan od km 8.400 do km 10.000**

**Št. naročila: 2431-20-000868/0**

**Št. zadeve: 43001-216/2020**

Stanje:

Vozišče ceste R3-674, odsek 1384 Zavratac - Škocjan od km 8.400 do km 10.000 je v zelo slabem stanju. Poškodbe zajemajo posedke in mrežaste razpoke ter udarne jame, ki so bile hladno krpane. Prav tako je slabo oz. neurejeno odvodnjavanje zalednih ter površinskih vod, katero je urejeno preko asfaltnih muld in bankin v obcestne jarke. Bankine so prenizke in zatravljene.

Ukrepi:

Na celotnem odseku od km 8.400 do km 10.000 se izvede sanacija obstoječe voziščne konstrukcije z zamenjavo kompletnega spodnjega ustroja in obstoječe asfaltne prevleke. Odstranitev asfaltov in nevezanih materialov se izvede do globine 66 cm od obstoječe nivelete. Po odstranitvi obstoječe voziščne konstrukcije se le-to nadomesti z izvedbo kamnite posteljice iz zmrzlinso odpornega kamnitega materiala (agregat frakcije 0-63 mm) v deb. 30 na ločilni geosintetik (200 g/m<sup>2</sup>), ter nevezane nosilne plasti tampona (agregat frakcije 0-32 mm) v deb. 25 cm. Na tako pripravljeno in utrjeno podlago se izvede nosilno plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm. Celotna širina vozišča se nato preplasti z obrabno-zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 Z2 v deb. 4 cm. Enak ukrep kot na vozišču se izvede tudi na avtobusnih postajališčih. Prav tako se na celotnem odseku izvede odvodnjavanje zalednih vod (drenaža) ter asfaltne koritnice za zajem površinskih vod, katere bodo speljane v obstoječe cestne propuste oz. novo izvedene ponikovalnice. Dodatno se izvede jekleno varovalno ograjo v dolžini cca. 240 m. Uredi se pripadajoča talna in vertikalna prometna signalizacija.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev in drugih poročil o vgrajenih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa pripravljalna in zaključna dela.

Pripravil:

Miran Jazbinšek

DRI upravljanje investicij d.o.o.