

OPIS NAROČILA :

**Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci – Adlešiči – Žuniči
od km 4.900 do km 8.700**

Št. naročila: 2431-20-000871/0

Št. zadeve: 43001-218/2020

Stanje:

Vozišče ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci – Adlešiči – Žuniči med km 4.900 in km 8.700 je v zelo slabem stanju. Voziščna konstrukcija je izvedena le z nosilno asfaltno plastjo v debelini 5-6 cm, ki pa je razpokana po celotni dolžini obravnavane trase. Opazne so številne mrežaste razpoke ter neravnine v obliki kolesnic. Pojavljajo se tudi deformacije tamponske podlage. Zaradi neurejenega odvodnjavanja se stanje voziščne konstrukcije še dodatno poslabšuje. Vkopane skalne brežine niso zavarovane, zato prihaja do padanja kamenja na določenih mestih.

Ukrepi:

Načrtovana je sanacija obstoječe voziščne konstrukcije po sendvič sistemu. Na obstoječo asfaltno podlago se vgradi plast tamponskega drobljenca (0-32 mm) v debelini 20 cm, ter utrdi do predpisane nosilnosti. Nato se vgradi nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm, ki se jo nadgradi z obrabno-zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm. Prav tako se izvede odvodnjavanje zalednih vod (drenaža) ter asfaltne koritnice za zajem površinskih vod, katere bodo speljane preko novih peskolovnih jaškov v obstoječe oz. novo izvedene cestne prepuste. Izvede se zaščita skalnih brežin z jeklenimi mrežami. Uredi se talna in vertikalna cestna signalizacija v skladu z veljavnimi pravilniki. Izvede se zamenjava obstoječih ter montaža novih jeklenih varovalnih ograj na nevarnih mestih.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitve, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev, varnostnega načrta in Elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča ter drugih poročil o vgrajenih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa pripravljalna in zaključna dela.

Pripravil: Miran Jazbinšek

DRI upravljanje investicij d.o.o.