

OPIS NAROČILA :

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-212, odsek 1119 Bloška Polica-Sodražica km 11.600 do km 12.700

Št. naročila: 2431-20-000908/0

Št. zadeve: 43001-237/2020

Stanje:

Vozišče ceste R1-212, odsek 1119 Bloška Polica-Sodražica od km 11.600 do km 12.700 je dotrajano in poškodovano. Izvedeno je v širini 6,00 m z obojestranskimi bankinami oz. z bankino in asfaltno muldo oz. koritnico. Na vozišču so opazne številne prečne in vzdolžne razpoke, ki prehajajo v mrežaste razpoke. Občasno se pojavljajo tudi večja območja mrežastih razpok. Na delu trase v dolžini cca. 300 m je bila izvedena preplastitev zaradi drsnosti vozišča. Mestoma je zaslediti tudi razgraditev in deformacijo asfaltne površine na robovih vozišča. Odvodnjavanje je urejeno z asfaltno muldo oz. koritnicami, katere so speljane v obstoječe zemeljske jarke in cestne prepuste ter preko bankin.

Ukrepi:

Načrtovana je sanacija obstoječe voziščne konstrukcije po postopku hladne reciklaže s cementom in penjenim bitumnom ter zamenjavo asfaltnih plasti po celotni površini. Po izvedbi hladne reciklaže se na utrjeno podlago vgradi nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm, ki se jo nadgradi z obrabno-zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Prav tako se izvede odvodnjavanje zalednih vod (drenaža) ter asfaltne koritnice za zajem površinskih vod, katere bodo speljane preko novih oz. obstoječih peskolovnih jaškov v obstoječe zemeljske jarke in cestne prepuste.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitvev, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev, varnostnega načrta in Elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča ter drugih poročil o vgrajenih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa pripravljalna in zaključna dela.

Pripravil: Miran Jazbinšek

DRI upravljanje investicij d.o.o.