

## OPIS NAROČILA

**IZVEDBA PLOČNIKA NA CESTI G2-106, ODSEK 0262 RAŠICA - ŽLEBIČ, OD km 3,550 - 3,760 IN OD km 5,200 - 5,635.**

**Pogodba št.: 2431-20-001051/0**

### Opis:

Predmet naročila je Izvedba pločnika na cesti G2-106, odsek 0262 Rašica - Žlebič, od km 3,550 - 3,760 in od km 5,200 - 5,635.

Pločnik se izvede ob glavni cesti G2-106, saj je nujno potreben za zagotovitev varnosti vseh pešcev še posebno šolskih otrok, ki hodijo peš ob tej prometni glavni cesti, se pravi od avtobusne postaje pri priključku za naselje Strmec v dolžini 210 m in od avtobusne postaje pri priključku za Dvorsko vas v dolžini 435 m.

Pločnik bo širine 1,35 m, od cestišča bo ločen z cestnim betonskim robnikom, urejeno bo tudi odvodnjavanje meteorne vode. Na lokaciji od km 5,200 in 5,480 v območju postavljene jeklene varnostne ograje se izvede pločnik kot pešpot širine 1,0m v nivoju vozišča, ki je ločena z varnostno ograjo. Med km 5,480 in km 5,635 (do priključka JP) se naredi pločnik z dvignjenim robnikom. V km 5,500 se zgradi podporni zid dolžine 40m in višine 3,0m iz gibonov. V območju zidu se za varovanje pešcev pred padcem v globino postavi ograja za pešce.

Širina ceste po izgradnji pločnika in pešpoti ostaja enaka kot je obstoječa.

Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno zaporo ceste. Potrebna je predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja.

Pripravil:

Martin Gorjup, dipl.gradb.inž.  
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

