



M 1:25



M 1:12'5



POTDOKI O MATERIALIH				Mejne vrednosti za sestavo betona C		
BETON LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2000				Minimalen trdnostni razred betona C (N/mm²)	Ekspozicijski razred	
TEMELJI				C25/30	XC2	
OPORNIKI				C30/37	PV II	XD1, XF2
KRILA				C30/37	PV II	XD1, XF2
VOZIŠČNA PLOŠČA				C30/37	PV II	XD1, XF2
HODNIKI IN ROBNI VENCI				C30/37	PV II	XD3,XF4
JEKLO ZA OJAČITEV						
REBRASTO JEKLO B 500B						
ZAŠČITNA PLAST						
- ZGORNJE IN BOČNE POVRŠINE				5 cm		
- POVRŠINE V STIKU Z ZEMLJINO				5 cm		
- HODNIKI SPODAJ (V STIKU S PLOŠČO)				1 cm		
OSTALI MATERIALI						
GLEJ VPISE V NAČRTU IN TEHNIČNO POROČILO!						