

PODATKI O MATERIALIH			Mejne vrednosti za sestavo betona
BETON **LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2000**	Minimalen trdnostni razred betona C (N/mm²)		Ekspozicijski razred
TEMELJI	**C25/30**		**XC2**
OPORNIKI	**C30/37**	**PV II**	**XD1, XF2**
KRILA	**C30/37**	**PV II**	**XD1, XF2**
VOZIŠČNA PLOŠČA	**C30/37**	**PV II**	**XD1, XF2**
HODNIKI IN ROBNI VENCI	**C30/37**	**PV II**	**XD3,XF4**
JEKLO ZA OJAČITEV			
REBRASTO JEKLO B 500B			
ZAŠČITNA PLAST			
- ZGORNJE IN BOČNE POVRŠINE	**5 cm**		
- POVRŠINE V STIKU Z ZEMLJINO	**5 cm**		
- HODNIKI SPODAJ (V STIKU S PLOŠČO)	**1 cm**		
OSTALI MATERIALI			
GLEJ VPISE V NAČRTU IN TEHNIČNO POROČILO!			

spremembe	opis spremembe	datum	podpis
"01"	ODDAJA PO REVIZIJI	10.2019	Hudinčec

naročnik/investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

cesta/lokacija:
NADOMESTNA GRADNJA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA ČEZ LAHOVNICO V JURKLOŠTRU (CE0046)
RT–933/1193 v km 11,420

vodilni projektant in projektant načrta:
KO-BIRO
BIRO ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING MARIBOR, d.o.o.
naslov:
MLINSKA ul. 32
2000 MARIBOR
telefon: 02 25 27 391
faks: 02 25 27 910
IZS 0446

odsek/ objekt:
NADOMESTNA GRADNJA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA ČEZ LAHOVNICO V JURKLOŠTRU (CE0046)

vrsta projekta:	PZI	št. projekta:	1200/2018
št. načrta:	1200/2018–PZI	datum:	September 2018
vrsta načrta:	3.1 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti		

	ime in priimek	id. številka
odg. vodja proj.:	METKA KOBOLT udig	G–2381
odg. projektant:	METKA KOBOLT udig	G–2381
izdelal:	SABINA HUDINČEC ig	

vsebina/ naslov risbe:
VZDOLŽNI PREREZ

merilo:	M 1:25	št. lista:	G.08

št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	štiro risbe:	prostor za črtno kodo:
1193	**3868.00**	**004.2160**	**G.261**	