






DETAJL KORITNICE IN ROBNIKA
M 1:10



- (C1) - nova voziščna konstrukcija (R1-230):
 - 4 cm AC 11 bin PmB45/80-65 A3
 - 5 cm AC 22 base B50/70/A3
 - 6 cm AC 22 base B50/70 A3
 - 25cm tamponski drobljenec TD32
 - 60cm zmrzlinso odporen kamniti material O/64 - posteljica
 - ločilni geosintetik

- K1) – ufrditev za pešce in kolesarje:**
- 4 cm AC 8 surf B70/100 A5
 - 20 cm tamponski drobljenec
 - 30 cm kamnita posteljica iz drobljenca
 - kamnit nasipni material (v nasipu)
 - ločilni geosintetik

- T1** – utrditev prometnih otkov:
- 6 cm betonski tlakovci – rdeče barve
 - 2 cm pesek 0/3
 - 10 cm tamponski drobljenec TD22

- (C2)** - obstoječe vozišče R1-230 - rezkanje 5cm in preplastitev z:
- 4 cm AC 11 bin PmB45/80-65 A3
 - 5 cm AC 22 base B50/70/A3
 - pobrizg z bitumensko emulzijo

- (C3) - nova voziščna konstrukcija
 (LC 302161 in JP 723261):
- 3 cm AC 8 surf B70/10 A3
 - 6 cm AC 22 base B50/70 A4
 - 25 cm tamponski drobljenec TD32
 - 60 cm kamnita posteljica iz drobljenca
 - ločilni geosintetik

PBL

Projektivni Biro Lunar d.o.o.

Kidričeva 4a, 4000 Kranj, tel./fax: (04) 202 22 23

Identifikacijska številka: 1078

naziv		line in primke		ident.št. IZS		podpis	
odg.v.p.r.		Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.		G-3023			
odg.proj.		Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.		G-3023			
sodelavci		Renata LUKAN, univ. dipl. geog.					
		Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.					

objekt:

Križiške državne ceste R1-230, odsek L310 Ljufomer – Pavlovci, km 1,460 do km 1,960, z LC302161 in JP723261 – KRIŽIŠKE “RADOMERJE”

vrsta projekcije dokumentacije		PZI		merilo:		1:50,10		št. prej:		1522	
				del risbe:				št. načrta:		1522/C	
								šifra CC:		2112	
vzrobina risbe:		KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI		vrsta načrta:		3 : načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti					

datum		spremembe/dopolnitve		investitor:		<div><div></div><div>RS, Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA</div></div>	
februar 2018		dopolnjeno po recenziji					
št. odseka:		arhivska številka:		faza/objekt:		št. risbe:	
1310		004.2102		G.131			
št. risbe:		3.5.7		avtor risbe:		PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranj	
				ident.št. risbe:		1522 – G.131	

Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.