

## OPIS NAROČILA

### Obnova vozišča R3 636/1126 Lipnica - Gobovce od km 1.170 do km 2.340 in od km 3.336 do km 4.020

Na odseku vozišča R3 636/1126 Lipnica - Gobovce od km 1.170 do km 2.340 se izvede obnova voziščne konstrukcije. Odstrani se asfaltna obloga, izvede se nova s plastjo nevezane plasti TD 0/32 mm in bituminiziranih slojev v debelini 10 + 4 cm. Uredijo se bankine, obnovi se koritnice z betonskimi robniki. Obnovijo se poškodovani prepusti, poglobijo se obstoječi jarki. Odstrani se odvečna vegetacija. Uredi se pripadajoča horizontalna in vertikalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Na odseku vozišča R3 636/1126 Lipnica - Gobovce od km 3.336 do km 4.020 se izvede obnova vozišča z nadgradnjo z bituminiziranimi slojema v debelini 8 + 4 cm. Mestoma se izvedejo globinske sanacije in izravnavo neravnin. Uredijo se bankine, obnovi se koritnice z betonskimi robniki. Nad višajo se robni venci podpornih zidov. Obnovijo se poškodovani prepusti, poglobijo se obstoječi jarki. Odstrani se odvečna vegetacija. Uredi se pripadajoča horizontalna in vertikalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Pripravil:

Ervin Škulj, inž.grad.  
DRI upravljanje investicij d.o.o

