

TABELA PROMETNIH ZNAKOV

ZNAK	ŠIFRA	STACIONAŽA	KOMADOV	DIMENZIJE	KOEFICIENT	VIŠINA DROGA	DOLŽINA TEMELJA	POTREBNA VIŠINA POSTAVITVE	NOVI/OBSTOJEČI PROMETNI ZNAK	OPOMBA
PODREBER	2435	km 6+422, DE	1	1300x500 mm	RA2	2x2.80 m	2x0.80 m	1.50 m	novi	
PODREBER	2434	km 6+422, LE	1	1300x500 mm	RA2	2x2.80 m	2x0.80 m	1.50 m	novi	
STOP	2102	km 6+483, LE	1	ø600 mm	RA3	2.90 m	0.80 m	1.50 m	novi	na priključku JP
421 2506 m 6,0		km 6+500, DE	1	350x300 mm	RA2	1.80 m	0.50 m	1.00 m	novi	
	1103-2	km 6+638, LE	1	a=900 mm	RA2	2.90 m	0.80 m	1.50 m	novi	

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Naročnik/Investitor:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Izdelovalec:
K.A.B. d.o.o., projektiranje in urbanizem,
Kratka ulica 1
8000 Novo mesto
Telefon : 040 202 882
e-mail: kab@kab.si
e-mail: kabnovomesto@gmail.com
IZS 0150

Objekt/lokacija:
REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R2-421/2506
RUČETNA VAS-JUGORJE od km 5+600 do km 5+950 IN
od km 0.000 do km 0.054 v skupni dolžini 519 m

	NAZIV:	IME IN PRIIMEK:	Ω. ŠT. IZS:	PODPIS:
ODG. VOD. PROJ.:	Katica Balažič, i.g.	G-1124		
ODG. PROJ.:	Katica Balažič, i.g.	G-1124		
SODELAVCI:				

Št. oznaka načrta in načrt:
2 - načrt gradbenih konstrukcij

Vsebina/naslov risbe:
SITUACIJA PROMETNE UREDITVE ODSEK 2

Vrsta proj. dokum.:	Št. proj.:	Št. načrta:	Šifra CC:	Datum:	Merilo:
PZI	P-1/2019	P-1-1/2019	2112	april 2020	1:500

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda risbe:	Id. št. risbe:
2506	2506-0014.00	004.2101	G.103		G.7.2
Datoteka:					

Ta načrt je namenjen izključno za potrebe naročnika, zato ga v uporabo tretjim osebam preda le naročnik z vednostjo izdelovalca.