


29
0.5 + 24.97



OPOMBE
BETON MORA BITI IZDELAN, DOBAVLJEN, VGRAJEN IN NEGOVAN V SKLADU S SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 13670.

PODLOŽNI BETON: C12/15 X0.

BETON PILOTOV:
• C30/37 XC2 CI 0,2 Dmax=32,
• IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
• TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
NEOPAŽENE POVRŠINE: ENOSTAVNA.

BETON PILOTNE GREDE Z ZIDOM:
• C30/37 XC2 CI 0,2 Dmax=32,
• IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
• TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
• OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
• NEOPAŽENE POVRŠINE: ENOSTAVNA.

POLNILNI BETON KAMNITE ZLOŽBE, KAMNITE OBLOGE, TEŽNOSTNEGA ZIDU IN OBLOGE PILOTNE STENE:
• C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=32,
• IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
• TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
• NEOPAŽENE POVRŠINE: ENOSTAVNA.

KRONA ZIDU:
• C30/37 XC4 XF4 XD3 CI 0,2 Dmax=32,
• IZVEDBENI RAZRED 2 po SIST EN 13670,
• TOLERANČNI RAZRED 1 po SIST EN 13670,
• OBDELAVA NEVIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 0/OSNOVNA,
• OBDELAVA VIDNIH OPAŽENIH POVRŠIN: VB 2/ENOSTAVNA,
• NEOPAŽENE POVRŠINE: ENOSTAVNA,
• V OPAŽ SE NA PROSTIH VIDNIH ROBOVIH VLOŽI TRIKOTNE LETVE 2 cm x 2 cm.

ARMATURA:
• B500B PO SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080,
• KROVNI SLOJ: 5 cm.

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN IZVEDBO PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU.

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL OBLOGA IZ KAMNA V BETONU

Projektivno podjetje:		naziv:	ime in priimek:	iden.št. IZS:	datum:	podpis:
MBI d.o.o.		OVP:	Bine Bevc, u.d.i.g.	G-1150	januar 2021	
Legen 60A Slovenj Gradec gsm 041 636 060		OP:	Bine Bevc, u.d.i.g.	G-1150	januar 2021	
Gradbeni inženiring						
iden.št. IZS:	1267					
objekt, lokacija:	Kolesarska pot : Dravograd - Otiški vrh, DRAVOGRAD Odsek od železnega mosta čez Dravo do brvi čez Mežo				št. projekta :	01-2021
del objekta:	Faza A2: od profila 26 do profila 63 Oporni zid D in kamnita zložba				št. načrta:	01-2021-1
					šifra CC :	2112
vsebina risbe:	PREČNI PROFILI		del risbe:	KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL OBLOGA IZ KAMNA V BETONU		
načrt	2-Načrt s področja gradbeništva		menilo:	1 : 50	datum:	januar 2021
faza:	P Z I					
št. odseka:	arhivska številka:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:		
1257	8970-0232.00	004.2162	G.132			
št.priloge			avtor risbe:	MBI d.o.o., Slovenj Gradec		
			iden. št. risbe:		št. lista:	1.8