



E-E (1 : 50)




Prenez l'1 (1 : 25)

[illegible]

OPOMBE:

- UPOŠTEVATI JE POTREBNO ZAHTEVE V PZI PROJEKTH TER KAKOŠNE ODGOVORE, KI SO JIH POTRDILO ODGOVORNI PROJEKTANTI. PRED MINUTIJO IN PRED VARJENJEM VARNOST NA GRADBIŠČU JE POTREBNO PRIKLOBITI SVOJSLAVI ODG. PROJEKTAANTA IN UPOŠTEVATI NAVODILA O VARNOSTI PRED VARJENJEM.
 - PLOČEVINE: KVALITETA JEKLA S355 J2 + N po SIST EN 10025-2
 - NAVOJE, SDRNE PALICE - MATERIAL IN KVALITETA V SKLADU Z EN ISO 888-1:88, ARMATURNE PALICE KVALITE S500B.
 - KONSTRUKCIJE IZDELATI, SEŠTAVITI, VMAŠTITI V VARNI V SKLADU S SIST EN 1090-2. UPOŠTEVATI JE POTREBNO VSE REFERENČNE STANDARDE. IZVEDEBO RAZPOD EXC2 IN EXC3 na vseh spojih s palco penetrirani varji.
 - VSI NEDETERMINIRANI VSI IZVEDBO KOT PALCO PENETRIRANI V VARJ ALU, KOTNI VARJI amin=0,2xI. Vari armaturnih palic $\alpha=0,45$. Armatura varil v skladu Z EN ISO 17661-1.
 - VARJI V SKLADU. VPOR POSTOPKI IZVAJALCA IN MPS ZAPISI, KI MORAJO BITI PREDLOŽENI ODGOVORNO PROJEKTANTU, V POTRDITVI. KVALITETA ZAVROV V SKLADU S SIST EN 1090-2, EXC3, POVEČANE TOLERANCE: α EN 1090-2, ISO 5817), POUŠČINA V SKLADU S P3 po ISO 8501-3.
 - ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA CELOTNE KONSTRUKCIJE SE IZDELA V SKLADU S TEHNIČNI SPECIFIKACIJAM PROJEKTAVALCA ANTIKOROZIJSKE POKREMA IN V SKLADU S SIST EN 12944-5, TABELA A4, RAZRED H.
- UPOŠTEVATI JE POTREBNO VSE NAVEDENE PREDPISE IN STANDARDE. POVLJETER:
- ZAHTEVANA KATEGORIJA ZAŠČITE PO SIST EN ISO 12944-5, TABELA A4: C5-M
- ZAHTEVANA TRAJNOST V SKLADU S SIST EN 12944-5, TABELA A4: RAZRED H



PODATKI O MATERIALIH

KONSTRUKCIJSKO JEKLO

REBRASTO JEKLO B500 (B) V SKLADU S SIST EN 10080

KONSTRUKCIJSKO JEKLO V SKLADU S SIST EN 10025-2
BLOČEVINE: S355 J2+N

VSO JEKLO BARVANO V RAL 7043

- RAZRED EXC2, SC1

- KOROZIJSKA ZASCIITA RAZRED C3 M

OSTEAL MATERIALS

GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNIČNO POROČILO!

spremembo	opis spremembe
-----------	----------------

investitor: cesta/sakoo/jc

OBČINA DRAVOGRAD
 Top. 4, Julija 7, 32750 Dravograd
 Kolesarska pot: Dravograd

--	--

MBI d.o.o.

Gradbeni inženiring

projektní název:	veřejný projekt: PZI
------------------	-----------------------------

KOBIRO BE 44078/ **1037/2012**

			J. J. H. H. H.
	Source by author	Id. H. H. H.	condition / number / date / location

odg. nosilje prej.: B. BEVCL udiq G-1150 Tloris in vze

odg. projektant:	N. KRISTANIĆ udig	G-3119	Dispozicija jedn
------------------	-------------------	--------	------------------

godina:	R. GRADISNIK			M 1:50
Dr. autorizacija:	način: Dr.:	način: (oblik):	način: (oblik):	način: (oblik):

	004 2160	G 255
--	----------	-------