


Varovanje delovnega platoja
- HEA 140 S235 L=5,0 m, raster 1,0 m
- smrekove deske d=3-4 cm, L=1,0 m
- kamnito nasutje D64



FAZNOST GRADNJE:

1. Predдела - priprava začasnih deponij, tel, zakoličba, polovična zapora ceste
2. AB piloti - priprava delovnega platoja, vrtnje in izvedba AB pilotov
3. AB greda - priprava novega platoja, izdelava AB grede
4. Sidranje - izvedba sider, prednapenjanje - min. 7 dni po injektiranju in 14 dni po bet. grede
5. Izvedba odvodnjavanje - lahko se izvaja tudi vzporedno s fazami 2-4
6. Ureditev voziščne konstrukcije
7. Zaključna dela - ureditev brežin, montaža ograje, odstranitev tabel

BLAN d.o.o. Storitve v gradbeništvu in rudarstvu Špeglova ulica 47 3320 Velenje	NAZIV	IME IN PRIMEK	IDENT.ŠT. IZS	PODPIS
	OVP:	Andrej Blažič	RG 0119	
	OP:	Andrej Blažič	RG 0119	
	obdelal:	Armin Lambizer		
objekt:	Sanacija plazu "Trate 2" / R2-433/1289 Trate - most čez Muro v km 1,890			Št.proj.: Št.načrta: Šifra CC:
faza:	Izvedbeni načrt - po recenziji	merilo:	1:50	datum:
opis risbe:	Prečni preiz P4		del risbe:	februar 2021
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	
1289		007.2162	G.232.2	
št. risbe:	G.4		avtor risbe:	BLAN d.o.o.
			ident.št.risbe:	