

Sprememba: "A"		Dopolnitev po reviziji	
Opis spremembe:		Cesta:	
Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za infrastrukturo Uradni pisarni za infrastrukturo Ljubla cesta 19, 1000 Ljubljana		odsek 0232 Ljubelj - Tržič od km 4,015 do km 10,300	
Projektant: HSE INVEST d.o.o. Ovražna ulica 170 2000 Ljubljana		Objekt: Nadvoz KR0067, km 10+300	
Proizvajalec:		Vrsta načrta/priказа: 3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ / DRUGI GRADBENI NAČRTI 3.7 Načrt gradbenih konstrukcij	
ime in priimek: (podpis)		Vsebina dokumenta/risbe:	
ID št.	GRADBENA SITUACIJA		
Ljubo Korpar, u.d.i.g.	G-0595		
Ljubo Korpar, u.d.i.g.	G-0595	Vrsta projekta: PZI	
Dejavn Petrena, g.t.		Številka projekta: 6986/2017	
om. št.:	1:500	Datum izdelave: marec 2018	
0093.00	004.2160	Merilo: 1 : 500	
0232	G.202.1	Stran/št.strani: 1/1	
		sifno reševanje: po arh. za črno noco	

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: NADVOZ KR0067
K risbi: 1. FAZA BETONIRANJA
Izdela: dejanp
Datum / čas: 17. 12. 2020 / 09:49
Napitek:







Povzetek sezama palic B500 B

	Premer [mm]	[kg / m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ravne palice				
	20	2,470	100,00	247,00
	25	3,854	576,00	2219,90
	Vsota			2466,90
	Število izvedb			1
krivljene palice				
	12	0,888	570,40	506,52
	14	1,210	110,16	133,29
	16	1,580	28,00	44,24
	Vsota			684,05
	Število izvedb			1
Skupna teža (B500 B)				3150,95
Število pozicij				6

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: NADVOZ KR0067
 K risbi: 1. FAZA BETONIRANJA
 Izdelal: dejanp
 Datum / čas: 17. 12. 2020 / 09:49
 Napotek:

Vse oblike palic

Poz.	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Kvaliteta palic	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ARMATURA PLOŠČE FAZA I							
1	48	25		B500 B	12.00	576,00	2.219,90
2	20	20		B500 B	5.00	100,00	247,00
3	4	12		B500 B	4.20	16,80	14,92
4	102	14		B500 B	1.08	110,16	133,29
5	28	16		B500 B	1.00	28,00	44,24
6	173	12		B500 B	3.20	553,60	491,60
Vsota ARMATURA PLOŠČE FAZA I							3.150,95
Vsota B500 B							3.150,95
Vsota preko vseh elementov							3.150,95
Število izvedb							1
Skupna teža							3.150,95

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: NADVOZ KR0067
 K risbi: 2. FAZA BETONIRANJA
 Izdelal: dejanp
 Datum / čas: 17. 12. 2020 / 09:51
 Napotek:








Povzetek sezama palic B500 B

	Premer [mm]	[kg / m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ravne palice				
	12	0,888	336,00	298,37
	20	2,470	120,00	296,40
	25	3,854	576,00	2219,90
	Vsota			2814,67
	Število izvedb			1
krivljene palice				
	8	0,395	469,80	185,57
	14	1,210	894,48	1082,32
	Vsota			1267,89
	Število izvedb			1
Skupna teža (B500 B)				4082,56
Število pozicij				8

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: NADVOZ KR0067
 K risbi: 2. FAZA BETONIRANJA
 Izdelal: dejanp
 Datum / čas: 17. 12. 2020 / 09:51
 Napotek:


Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
ARMATURA PLOŠČE FAZA II						
1	48	25		12.00	576,00	2.219,90
2	348	8		1.35	469,80	185,57
3	24	20		5.00	120,00	296,40
4	348	14		2.26	786,48	951,64
5	24	12		12.00	288,00	255,74
6	12	12		4.00	48,00	42,62
7	50	14		1.08	54,00	65,34

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt: NADVOZ KR0067
 K risbi: 2. FAZA BETONIRANJA
 Izdelal: dejanp
 Datum / čas: 17. 12. 2020 / 09:51
 Napotek:

Vse oblike palic

Pozicija	Kosov	Ø [mm]	Kotirana oblika palice	Posamična dolžina [m]	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
8	50	14		1.08	54,00	65,34
Vsota ARMATURA PLOŠČE FAZA II						4.082,56
Vsota preko vseh elementov						4.082,56
Število izvedb						1
Skupna teža						4.082,56

