



M 1:25

M 1:12'5



POTOK OPLOTNICA

+364.34 (korito dno)

OPOMBA:

V PRIMERU POJAVA LOKALNIH LEČ GLINE, ORGANSKIH PRIMESI, SAMI SE LE-TE ODSTRANIJO IN NADOMESTIJO S PUSTIM BETONOM C16/20

OPOMBA:

NA GORVODNI STRANI 2 kom
+ 2 kom NA DOLVODNI STRAN
SKUPAJ =4 REPERJEV

PODATKI O MATERIALIH	Merje vrednosti za sestavo betona	
BETON	Minimalen trdnostni razred betona C	Ekspozicijski razred
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2000	(N/mm ²)	
TEMELEJI	C25/30	XC2
OPORNIKI	C30/37	PV II XC4, XF3
KRILA	C30/37	PV II XD3, XF4
VOZIŠČNA PLOŠČA	C30/37	PV II XD1, XF2
HOJNIKI IN ROBNI VENCI	C30/37	PV II XD3, XF4, XC4
PODBETON	C16/20	

JEKLO ZA OJAČITEV

REBRASTO JEKLO B 500B

ZAŠČITNA PLAST

- ZGORNJE IN BOČNE POVRŠINE

- POVRŠINE V STIKU Z ZEMLJINO

POBUDNIRKI SI ODAS (V STRUKT)

OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISE V NAČRTU IN TEHNIČNO POROČILO!

investitor/projektant:  REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana		cestni/kolovoz: REGIONALNA CESTA R3-700 NA ODSEKU 1272 v km 6,500	
izvajalec/projektant:  VEDERNJAK d.o.o. Maribor Kotliškova ul. 15 tel.fax: 02/25 25 360		odsek / objekat: NADOMESTNA GRADNJA MOSTU (MB 0141) ČEZ OPTOLNICO V OPTOLNICI R3-700/1272 SLOV.KONJICE-OPTOLNICA	
 VEDERNJAK d.o.o. Maribor Kotliškova ul. 15 tel.fax: 02/25 25 360		vrsta projekta: PZI	št. projekta: 302-1-16
		št. nadbija: 302-K-16 dopolnitve	datum: Marec 2021
		vrsta nabija: 2. Načrt s področje gradbeništva 22 Most MB0141 čez Optolnico na R3-700, na odseku 1272 v km 6,500	
ime to primela:		id. številka:	
odg. vodjo proj.: FRANC VEDERNJAK udig		G-0041	
odg. projektant: FRANC VEDERNJAK udig		G-0041	
izdelal:		merilo: M 1:25,12'5	
št. lista:		G.09	
št. odseka:	ovrh. št.:	faza/objekt:	šifra ribe:
prostor za črtno kodo:			
1272	3887.01	004.2160	G.261