


## OPIS NAROČILA

Obnova vozišča na cesti R1-211, odsek 211 Kranj (Labore) – Jeprca km 3.680 - 8.080 in odsek 212 Jeprca – Lj. (Šentvid), km 0.000 - 0.123

V skladu z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije se obnovi vozišče po »sendvič« sistema, torej nadgradnja obstoječe voziščne konstrukcije z nevezano nosilno plastjo (tampon 0/32 mm) za preprečevanje nastanka refleksijskih razpok najmanj v debelini 20 cm, vgradnja nosilne ter obrabno zaporne asfaltne plasti. Obstoječe vozišče ima dvostranski (strešni) prečni nagib. Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti se z obnovo prečni nagib uredi v enostranskega.



*Karakteristični prečni profil ceste*

Na odseku sta tudi dve avtobusni postajališči, za kateri se predvidi ureditev v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih, vključno s cestno razsvetljavo. Na koncu obravnavanega odseka je izven nivojsko križišče, obravnavan odsek poteka preko podvoza priključka. Uredi se tangiran premostitveni objekt. V območju premostitvenega objekta dvig nivelete ni mogoč. Odvodnjavanje je večinoma urejeno disperzno preko bankin, ki so zatravljene, zato jih je potrebno ustrezno urediti. Od km 6.500 do km 6.800 je na desni strani vozišča odvodnjavanje urejeno s koritnico. Odvodnjavanje je potrebno ustrezno urediti.

Pripravil:  
Ervin Škulj, inž.grad.  
DRI upravljanje investicij d.o.o.