


PRIKLJUČNI KRAK KROŽNEGA KRIŽIŠČA
DOVOZNA CESTA - FIS



- C1** - nova voziščna konstrukcija:
- 4 cm AC 11 surf PmB45/80-65 A3
 - 10 cm AC 32 base B70/100 A3
 - 25cm drobljenec TD32
 - 60cm zmrzljivo odporen kamniti material 0/64 - postelja
 - (kamnit nasipni material)
 - ločitveni geosintetik (na glinena t.t.)
- C2** - nadgradnja obst. vozišča s tamp.:
- 4 cm AC 11 PmB45/80-65 A3
 - 10 cm AC 32 base P70/100 A3
 - tamponski drobljenec TD22
 - odstranitev obst. asfalta
- C3** - nadgradnja obst. vozišča z asf.:
- 4 cm AC 11 PmB45/80-65 A3
 - 10 cm AC 32 base P70/100 A3
 - 5-10cm izravnav AC 22 base B70/100 A3
 - pobrizg z bitumensko emulzijo
 - rezkanje 0-5cm

- P** - asfaltirane pohodne površine:
- 4 cm AC 8 surf 70/100 A5
 - 20cm tamponski drobljenec TD22
 - 30cm zmrzljivo odporen kamniti material 0/64 - postelja
 - (kamnit nasipni material)

- T1** - tlakovane površine - povozni del sredinskega otoka:
- 20cm granitne kocke 20/20/20cm **
 - 24cm (mikro)armiran beton C30/37 XF4 ***
 - 25cm tamponski drobljenec TD32
 - 30cm zmrzljivo odporen kamniti material 0/64 - postelja
 - (kamnit nasipni material)
 - ločitveni geosintetik (na glinena t.t.)

OPOMBE:

** fuge se zalijejo s trajnoelastično fugirno maso za težko izvedbo

*** uporaba jeklene mikro armature dolžine 30 do 50mm, debeline največ 0.6mm, v količini najmanj 60 kg/m3 vgrajenega betona - t.j. najmanj 0,75 V% ali uporaba rebraste armature: 7 x Ø18mm/1m, postavljena v zgornji polovici na globini 10cm

<div>PBL</div> <div>Projektivni Biro Lunar d.o.o.</div> <div>Kidričeva 4a, 4000 Kranj, TEL./FAX:(04) 202 22 23</div> <div>Identifikacijska številka: 1078</div>		naziv	ime in priimek		identif. št. IZS	podpis	
		vod. proj.	Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.		G-3023		
		poob. inž.	Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.		G-3023		
		sodelavci	Renata LUKAN, univ. dipl. geog.				
			Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.				
objekt: R1-201/0201 Korensko sedlo – Podkoren, km 3,755, R1-201/0202 Podkoren – Kranjska Gora, km 0,000, in R1-202/0233 Rateče – Podkoren, km 2,926 – KROŽNO KRIŽIŠČE "PODKOREN"							
vrsta projektna dokumentacije:		PZI	merilo:	1:50	datum:	marec 2019	
vsebina risbe:			KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI	del risbe:	0/2 – vodilni načrt – načrt s področja gradbeništva		
			vrsta načrta:				
datum		spremembe/dopolnitve		soinvestitor:			
maj 2019		dopolnitev (ZVKDS)		RS, Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA			
				naročnik in soinvestitor:			
				OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b 4280 KRANJSKA GORA			
št. odseka:		arhivska številka:	faza/objekt:	št. risbe:			
0201		0013	004.2102	G.131			
št. priloge:		0/2.11.5		avtor risbe:	PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranj		
				identif. št. risbe:	1548– G.131		

Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.