



Karakteristični prerez parapetni zidec PZ1 in PZ2  
M1:25



Stična rega brez zamaka  
M1:10



Detajl A  
M1:5




Beton:

| KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | TRDNOSTNI RAZRED | STOPNJA IZSPOSTAVLJENOSTI               | ZAŠČITNI SLOJ |
|------------------------|------------------|---|---------------|
| Temelji                | C 30/37          | XC2; PV-I; v/c 0,45; S4; CI 0,2; Dmax16 | 5.5cm         |
| Stena                  | C 30/37          | XD3/XF4; v/c 0,45; S4; CI 0,2; Dmax16   | 4.0cm         |

LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206-1:2013, SIST EN 1206:2016, SIST EN 13670:2010/A101:2010  
LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Armatura – B500B      Palice, mreže

- Faze izvedbe zidu:
- Izvedba izkopa do ustreznih temeljnih tal,
  - izvedba statično utrjenega kamnitega nasutja 2x20 cm Evd>60 MPa (po potrebi),
  - izvedba podbetona v debelini 10 cm za temelj AB zidu (beton kvalitete C12/15),
  - vgradnja armature,
  - postavitev opaža in betoniranje temelja AB zidu do vrha temelja,
  - postavitev opaža in betoniranje zidu do krone zidu,
  - izvedba zasipa s prodno-peščenim materialom za AB zidom s komprimiranimi sloji debeline 30 cm (komprimiranje z lahкими do srednje težkimi stroji).

|   |                        |                                   |           |               |            |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|
| Naziv   |                        | Ime in priimek                    |           | Ident.St. IZS | Podpis     |
| Odg.vzr:  | Iztok ČERNOŠA u.d.l.g. |                                   |           | G-3454        |            |
| Odg.proj:   | Iztok ČERNOŠA u.d.l.g. |                                   |           | G-3454        |            |
| Obdel:  | Moja VINDIŠ d.l.g.     |                                   |           |               |            |
|   |                        |                                   |           |               |            |
| ke povezuje R28 Brestanica – Kozje –  |                        |                                   |           | St. proj:     | 180-2020   |
| bmočju Občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah,  |                        |                                   |           | St. nošta:    | 180-2020-K |
| MINA-prioritetni odseki 4,5,6,7   |                        |                                   |           | Šifra CC:     | 2112       |
|   |                        | Merilo:                           | 1:25,10,5 | Datum:        | julij 2020 |
| A PREREZA   |                        | Del risbe:                        |           |               |            |
|   |                        |                                   |           |               |            |
| investitor:   |                        | RS, Ministrstvo za infrastrukturo |           |               |            |
|  |                        | Direkcija RS za infrastrukturo    |           |               |            |
|   |                        | Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA  |           |               |            |
| Številka risbe:   |                        |                                   |           |               |            |
| 4.2106  |                        | G.151.2                           |           |               |            |
| Avtor risbe:  |                        | ANDREJC d.o.o.                    |           |               |            |
| Ident.st.risbe:   |                        | 180-2020-K-G.151.1                |           |               |            |