

## **Priloga 16**

### **Izvedba potniškega informacijskega sistema (PIS) v okviru obnove ali nadgradnje postaje/postajališča**

#### 1.) Namera o obnovi ali nadgradnji železniške postaje ali postajališča

V okviru investicij na DRSI se pojavi namera o gradbeni ureditvi (GU) železniške postaje ali postajališča (ŽP). Projekt GU na DRSI vodi vodja projekta gradbene ureditve (VPGU), ki mora za namen opreme ŽP s PIS upoštevati sklenjen okvirni sporazum (OS) za obnove in nadgradnje ŽP s PIS. V tem smislu mora v okviru NRP-ja za projekt GUŽP zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva za projektiranje, izvedbo in verifikacijo PIS (tudi priglasi in imenovani organ).

#### 2.) Obvestilo VP PIS in predaja dokumentacije

Za namen priprave razpisne dokumentacije (RD) za izvedbo PIS po OS mora VPGU čim-prej obvestiti VP PIS in mu predati idejne zasnove (IDZ) ali projektno nalogo (PN) oziroma tehnične rešitve za GUŽP ter terminski plan predvidenih aktivnosti.

#### 3.) Priprava RD za projektiranje in izvedbo PIS

VP PIS na osnovi prejetih izhodišč (IDZ ali PNGU za GUŽP) iz predhodne točke pripravi RD za projektiranje in izvedbo PIS na ŽP na podlagi OS in potrjene tehnične zasnove (TZ) iz projekta PIS (vabilo k oddaji ponudbe oziroma naročilo po OS). RD oziroma naročilo po OS se pred posredovanjem izvajalcu PIS posreduje v pregled VPGU.

#### 4.) Sklenitev pogodbe za projektiranje in izvedbo PIS

SJN na podlagi RD za PIS izvede postopek sklenitve pogodbe na podlagi OS in veljavne nacionalne zakonodaje. Finančna sredstva za pogodbo PIS se zagotovijo v okviru NRP-ja za GUŽP.

#### 5.) Vključitev smernic iz TZ in RD za PIS v razpis za GUŽP

VPGU v RD za projektiranje GUŽP vključi TZ PIS in RD za PIS ter v RD za projektiranje GUŽP zaveže projektanta GU k upoštevanju TZ za PIS in k pravočasni ter sprotni vključitvi projektanta PIS pri projektiranju GU. Pri predmetni pogodbi za projektiranje GUŽP mora VPGU vključiti tudi ustrezne postopke verifikacije oziroma revizije za dokumentacijo PIS.

#### 6.) Projektiranje potrebnih gradbenih elementov za izvedbo PIS

Projektant GUŽP in projektant PIS ves čas projektiranja tesno sodelujeta. Načrte za PIS (tehnična oprema, kabliranje, kabelska kanalizacija itd.) zagotovi projektant PIS v načrtu TK naprav za PIS, ki pa morajo biti usklajeni z vsemi ostalimi načrti GUŽP. Za usklajenost vseh načrtov je odgovoren vodja projekta projektanta GUŽP.

## 7.) Izvedba GUŽP

ŽP se po izbiri izvajalca gradnje gradbeno uredi, pri tem se izvedejo tudi vsi potrebni gradbeni elementi (kabelska kanalizacija, preboji, kanalska korita (npr. pod nadstrešnicami), itd.) za izvedbo PIS. Temelje, stebre in drugo konstrukcijo za montažo opreme PIS izvede izvajalec PIS.

## 8.) Izvedba PIS

Izvajalec po pogodbi za PIS (konzorcij) dobavi material in izvede PIS. Verifikacija se opravi na podlagi sklenjene pogodbe z NoBo/DeBo v okviru projektiranja in/ali izvedbe GUŽP. Plačilo se izvede na podlagi pogodbe za izvedbo PIS, sredstva se zagotavljajo v okviru NRP-ja za GUŽP.

## 9.) Predaja del

Pregled del in predaja del za GUŽP in PIS poteka sočasno. Vsak izvajalec (za GUŽP in PIS) pripravi dokumentacijo (DZO, NOV) za svoj del, ki pa mora biti združena. Za usklajenost skrbi vodja gradnje s strani GUŽP. Obračuni del potekajo ločeno za vsako pogodbo.