




Armatura pilota v prečnem prerezu; M 1:10



Armatura za dvigovanje armaturnega koša pilota
M 1:20




Dno armaturnega koša pilota; M 1:10



Armatura v pilotu; M 1:40

Pilot dolžine 8 m: 41x








Uvrtani AB piloti
Armaturno jeklo: B 500 B
Cementni beton: C30/37, XC2, PV-I, D32, S3
Krovni sloj betona: 8 cm
Prekrivanje spiralne armature: min. 60 cm
Sidranje vzdolžne armature: min. 90 cm

Opomba k armaturi z oznako 5 - distančniki:
Dimenzija (širina) distančnikov se prilagodi glede na tehnologijo izvedbe (debelina cevitve,...)

V primeru izvedbe armaturnega koša v dveh delih, je potrebno prekrivanje vzdolžnih palic v dolžini min. 200 cm

Pilot Ø60 cm
Palična armatura B500B - uvtani AB piloti (brez merila)

Ozn.	Oblika in mere (cm)	Φ (mm)	Lg (m)
1	890	25	8,9
2	d=35.6 cm 	14	1,3
3	d=43.0 cm 	10	80,0
4		14	1,4
5		14	0,3
6		14	2,2

Oznaka	Φ [mm]	Lg [m]	N [kos]	Lgn [m]
1	25	8,9	492	4378,8
2	14	1,3	369	479,7
3	10	80,0	41	3280,0
4	14	1,4	82	114,8
5	14	0,3	820	246,0
6	14	2,2	82	180,4
Φ [mm]	Lgn [m]	Teža na enoto [kg/m]		Teža [kg]
10	3280,0	0,65		2132,0
14	1020,9	1,25		1276,1
25	4378,8	3,95		17296,3
Skupna teža				20704,4

<div>BLAN d.o.o.</div> <div>G</div> <div>projektiranje</div> <div>Jernej Remic s.p.</div>		NAZIV		IME IN PRIIMEK		IDENT.ŠT. IZS		PODPIS	
		VP:							
		PS:		Jernej REMIC		G 4585			
		obdelal:		Jernej REMIC					
objekt:		Sanacija plazu pod cesto R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice v km 5+790				Št.proj.:		797-2023	
						Št.načrta:		JR-30/2023	
						Šifra CC:			
faza:		Izvedbeni načrt za izvedbo		merilo:		datum:		September 2023	
opis risbe:		Armaturni načrt - uvtvani AB piloti		del risbe:					
št. odseka:		arhivska št.:		faza/objekt:		šifra risbe:			
1350				007.2162		G.171			
št. priloge:		6		avtor risbe:		Gradbeno-geotehnično projektiranje Jernej Remic s.p.			
				ident.št.risbe:					