




Razdelitev vezne AB grede; M 1:100




Vezna AB greda - vzdolžni prerez v posamezni kampadi; M 1:100



Dilatacijska rega - tlorisno; M 1:10



Vezna AB greda - prečni prerez; M 1:20



Vezna AB greda  
Armaturno jeklo: B 500 B  
Cementni beton: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3  
Krovni sloj betona: 5 cm  
Prekrivanje vzdolžne armature: min. 80 cm

Palična armatura B500B - vezna AB greda (brez merila)

Ozn.	Oblika in mere (cm )	Φ (mm)	Lg (m)
1a	600	14	6,0
1b	400	14	4,0
2	70 90 6 90	12	3,4
3	60 90 60	12	2,1
4	60 70 60	12	1,9
5	38 44 16 38 44	12	1,8
6	60 15 60	12	1,35

Oznaka	Φ [mm]	Lg [m]	N [kos]	Lgn [m]
1a	14	6,00	144	864,0
1b	14	4,00	48	192,0
2	12	3,40	196	666,4
3	12	2,10	24	50,4
3 -dodatne	12	2,10	11	23,1
4	12	1,90	32	60,8
5	12	1,80	8	14,4
6	12	1,35	16	21,6
Φ [mm]	Lgn [m]	Teža na enoto [kg/m]	Teža [kg]	
12	836,7	0,92	769,8	
14	1056,0	1,25	1320,0	
Skupna teža				2089,8



NAZIV	IME IN PRIIMEK	IDENT.ŠT. IZS	PODPIS
VP:			
PS:	Jernej REMIC	G 4585	
obdelal:	Jernej REMIC		

objekt:	Sanacija plazu pod cesto R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice v km 5+650	Št.proj.:	786-2023
		Št.načrta:	JR-23/2023
		Šifra CC:	
faza:	Izvedbeni načrt za izvedbo	merilo:	
opis risbe:	Armaturni načrt - vezna AB greda	del risbe:	

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	
1350		007.2162	G.171	
št. priloge:	7	avtor risbe:	ident.št.risbe:	Gradbeno-geotehnično projektiranje Jernej Remic s.p.