


Lahovnik, Z:\02-TEKOČI PROJEKTI\2018-25-DN003-28-18-DDD, P2-Most čez Muro v Petišovcih\G-P2 po recenziji\0.2.1 - Vodno in inundačija -\1 in P2-Tloris in zavlačbo - V6.dwg, 1-Tloris, 15.05.2023 08:37



MATERIALI

BETONI:

- beton hodnikov in robnih vencev C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 32 mm
- beton voziščne plošče C35/45, XD1, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton stebrov in opornikov s krili C30/37, XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton gred nad piloti C30/37, XC2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton pilotov in prehodnih plošč C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm
- podložni in naklonski beton C12/15

Krovni sloj betona:

- beton hodnikov in robnih vencev a = 4,5 cm zgoraj, a = 3,5 cm spodaj
- beton voziščne plošče a = 4,5 cm
- beton stebrov in gred nad stebri a = 4,5 cm
- beton opornikov in kril a = 4,5 cm
- beton gred nad piloti a = 5,0 cm
- beton pilotov a = 9,0 cm
- beton prehodnih plošč a = 5,0 cm

ARMATURA:

- rebra armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

JEKLO:

- konstrukcijsko jeklo S235 J2, zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem min 80 µm

Dopolnjeno po recenziji in reviziji		Januar 2023	
sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:
investitor:	RS Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška 19, 1000 Ljubljana		lokalizacija: PETIŠOVCI
projekant:	SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893		objekt: DGD in PZI nadomestne gradnje inundacije (MS0091) v km 4,230 in rekonstrukcije mostu čez Muro (MS0090) v km 4,450 na G2-109/357 v Petišovcih INUNADACIJA (MS0091)
podizvajalec:	opis risbe: TLORIS		
ime in priimek:	id. št. IZS	podpis:	vrsta načrta:
Vodja projekta	Iztok Turk	G-0048	2/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ INUNADACIJA (MS0091)
Pooblaščen inženir	mag. Miran Lozej	G-0378	faza projekta: PZI
obdelal			merilo: 1:100
avtor risbe:	SPIT d.o.o., Solkan		datum: oktober 2021
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	št. projekta: 003-28/18
0357	3912.00	004.2160	št. risbe: 003-28/18-1
			št. priloge: 2141
			ident. št. risbe: 003-28/18-1-G.1
			št. koda: G.1